ประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น แผ่นที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ตามแบบ ทต.ชลบถวิบูลย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40x1.00 ม.จำนวน 180 ท่อน และบ่อพักน้ำจำนวน 20 บ่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต1:3:5	4.50	ลบ.ม.	1,822.43	8,200.94	306.00	1,377.00	9,577.94	
2	งานวางท่อ 0.40x1.00 ม.	190.00	ท่อน	296.67	56,367.30	50.00	9,500.00	65,867.30	
3	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	134.40	ลบ.ม.	-	-	98.00	13,171.20	13,171.20	
4	งานเทคอนกรีต 240 กก/ตร.ซม.	33.00	ลบ.ม.	1,915.89	63,224.37	306.00	10,098.00	73,322.37	
5	wire mesh	180.00	ตร.ม.	25.00	4,500.00	5.00	900.00	5,400.00	
6	ไม้แบบ+เคร่ารัดไม้แบบ	20.00	บ่อ	700.00	14,000.00	250.00	5,000.00	19,000.00	
7	เหล็กฉาก 2"x2"ยาว 6ม.	24.00	ท่อน	305.51	7,332.24	122.20	2,932.90	10,265.14	
8	เหล็กRB 6 มม.	680.00	ม.	15.53	10,560.40	2.00	1,360.00	11,920.40	
9	เหล็กแบน 2"หนา 5 มม.ยาว6ม.	65.00	ท่อน	350.00	22,750.00	140.00	9,100.00	31,850.00	
10	งานขุดร่องระบายน้ำดิน	1.00	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
11	งานทาสีฝาเหล็กตะแกรง	20.00	เหมา	200.00	4,000.00	100.00	2,000.00	6,000.00	
12	งานฝังท่อระบายน้ำด้านข้างเข้าบ่อพักน้ำ	10.00	จุด	150.00	1,500.00	50.00	500.00	2,000.00	
13	งานไม้แบบถนนหลังท่อ	27.00	ตร.ม.	40.00	1,080.00	15.00	405.00	1,485.00	
	รวมยอดยกไป				**193,515.25**		**59,844.10**	**253,359.34**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรเมศวร์ เทศแก้ว)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวขุภาภรณ์ ไชยศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวนฤมล โนนทะเสน)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประเภท งานโครงสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงสร้าง	253,359.34	1.2726	322,425.10	
	เงื่อนไข				
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
3	เงินประกันผลงานหัก....0...%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้....7....%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%				
	สรุป				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			325,425.10	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง			**325,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายปรเมศวร์ เทศแก้ว)
หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวขุภาภรณ์ ไชยศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวนฤมล โนนทะเสน)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์