

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 ตำบลชนบท(สายบ้านพ่อคว้น)

ปร.4

หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แผนที่ 1

กองช่าง เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนนคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไผ่ทางข้างละ 0.30 ม.

(ลงลูกรังกระดับอนนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานถนนคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	36.00	ลบ.ม.	1,962.62	70,654.32	306.00	11,016.00	81,670.32	
2	งานเหล็กเสริมถนนคอนกรีต								
2.1	ตะแกรงเหล็กฉีก 10x10x0.30ม.	240.00	ตร.ม.	25.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.2	เหล็กเค็ย Constraction Joint RB ขนาด 15 ม.ม.	0.0278	ตัน	15,537.39	431.94	-	-	431.94	
2.3	เหล็กเค็ย Longitudinal Joint DB ขนาด 16 ม.ม.	-	ตัน	16,495.33	-	-	-	-	
2.4	เหล็กเค็ย Expansion Joint RB ขนาด 19 ม.ม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทรายถมที่ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	12.00	ลบ.ม.	429.91	5,158.92	-	-	5,158.92	
4	งานลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	77.40	ลบ.ม.	200.00	15,480.00	-	-	15,480.00	
5	งานหยอดคองมะตอยหนา 10 ซม.	16.00	ม.	5.00	80.00	-	-	80.00	
	รวมยอดยกไป				97,805.18		11,016.00	108,821.18	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรเมศวร์ เทพแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง:

(นางสาวอริยา แสงนคร)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุภากรณ์ ใจศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์