

ประมาณราคา  
สถานที่ก่อสร้าง  
ฝ่ายประมาณราคา  
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท  
หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
กองช่าง เทศบาลตำบลชนบทวิบูลย์  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนนคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตรพร้อมลงอุกรณ์โหล่ทางข้างละ 0.30 ม.หรือตามแบบที่กำหนด

ปร.4  
แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	75.00	ลบ.ม.	1,962.62	147,196.50	306.00	22,950.00	170,146.50	
2	งานเหล็กเสริม								
2.1	ตะแกรงเหล็กเส้นรีจูป	500.00	ตร.ม.	25.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
2.2	เหล็กเค็ย Construction Joint RB ขนาด 15 ม.ม.	0.0626	คัน	15,537.39	971.86	-	-	971.86	
2.3	เหล็กเค็ย Longitudinal Joint DB ขนาด 16 ม.ม.	0.158	คัน	16,495.33	2,606.26	-	-	2,606.26	
2.4	เหล็กเค็ย Expansion Joint RB ขนาด 19 ม.ม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
3	งานฉาบพื้นทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	25.00	ลบ.ม.	429.91	10,747.75	-	-	10,747.75	
4	งานลงพื้นลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	6.75	ลบ.ม.	200.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
5	งานหยอดคองมะคอกยหนา	145.00	ม.	5.00	725.00	-	-	725.00	
	รวมยอดยกไป				176,097.38		22,950.00	199,047.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประมวล เทศแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวณัฐา แพงนคร)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวอุภากรณ์ ไชยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลชนบทวิบูลย์

ลงชื่อ..... อนุมัติ  
(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)  
ปลัดเทศบาลตำบลชนบทวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลชนบทวิบูลย์