

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลชนบท(ซอยคุ้มบ้านสวน)
บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
กองช่าง เทศบาลตำบลชนบทวิบูลย์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 120 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนนคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังให้ล้นข้างละ 0.20 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ที่ประมาณลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า 7.20 ลบ.ม.

ปร.4
แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	63.00	ลบ.ม.	1,962.62	123,645.06	306.00	19,278.00	142,923.06	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.1	ตะแกรงเหล็กสำโรงขนาดช่อง 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	420.00	ตร.ม.	25.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2.2	เหล็กเคียว Construction Joint RB ขนาด 15 มม.	0.0535	ตัน	15,537.39	831.48	-	-	831.48	
2.3	เหล็กเคียว Longitudinal Joint DB ขนาด 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
2.4	เหล็กเคียว Expansion Joint RB ขนาด 19 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทรายถมที่ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	21.00	ลบ.ม.	429.91	9,028.11	-	-	9,028.11	
4	งานลงหินลูกรังให้ล้นข้างหรือมปรับเกลี่ย	7.20	ลบ.ม.	200.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
5	งานหยอดยางมะตอยหนา	35.00	ม.	5.00	175.00	-	-	175.00	
	รวมยอดยกไป				145,619.65		19,278.00	164,897.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรมศร เทศแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิรวัดน์ เนื้ระโทก)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอภิญญา แก้วมาลา)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชนบทวิบูลย์

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นางสาวสมพร ศิริสุริยเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชนบทวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชนบทวิบูลย์